

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej - płytki gresowe
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul Rogowska 152
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dwór"
ADRES INWESTORA : ul. Zemska 35 we Wrocławiu
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Andruchów (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : ARTUR ANDRUCHÓW (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 17.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Płytki gresowe Rogowska 152 (4p.)					
1	KNR 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokołka cementowego	m		
	wejście	2*1,10+2,19+1,30*2	m	6,990	
	podesty na piętrach	4*(1,26*2+2,25)	m	19,080	
	podesty pośrednie	2*(1,26*2+2,25)+1,26*2*2,25	m	15,210	
	biegi	(7+1)*2,52	m	20,160	
	zsypy	0			
				RAZEM	61,440
2	KNR AT-23 0101-02 wejście	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne grunto- wanie podłoża pod kleje cementowe (2,4*2,13)	m ²	5,112	
	podesty na piętrach	4*(1,26*2,24)	m ²	11,290	
	podesty pośrednie	3*(1,26*2,26)	m ²	8,543	
	biegi	8*1,09*2,52	m ²	21,974	
	cokoły	poz.1*0,15	m ²	9,216	
	zsypy	0			
				RAZEM	56,135
3	KNR AT-23 0103-03	Dodatek za pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 5 poz.2	m ²		
			m ²	56,135	
				RAZEM	56,135
4	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.2-7*1,09*2,52	m ²		
			m ²	36,907	
				RAZEM	36,907
5	KNR AT-23 0301-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowar- stwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm 7*9*1,09<0,28m>	m		
			m	68,670	
				RAZEM	68,670
6	KNR AT-23 0303-05 analogia	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowar- stwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm 7*9*1,09<0,15m>	m		
			m	68,670	
				RAZEM	68,670
7	KNR AT-23 0309-03 analogia	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm z przycinaniem poz.1	m		
			m	61,440	
				RAZEM	61,440
8	KNR-W 4-01 0705-07 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi - cokoliki z płytek ok 7cm 0,5*poz.1	m		
			m	30,720	
				RAZEM	30,720
9	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o wysokości do 20 cm - przy tyn- kach cokołków poz.1	m		
			m	61,440	
				RAZEM	61,440
10	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km poz.1*0,015*0,12	m ³		
			m ³	0,111	
				RAZEM	0,111
11	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km - krotność 9 Krotność = 9 poz.10	m ³		
			m ³	0,111	
				RAZEM	0,111
12	Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu poz.10	m ³		
			m ³	0,111	
				RAZEM	0,111
13	kalk. własna	Sprzątanie klatki schodowej po remoncie poz.2	m ²		
			m ²	56,135	
				RAZEM	56,135