

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej - płytki gresowe
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul Rogowska 62
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dwór"
ADRES INWESTORA : ul. Zemska 35 we Wrocławiu
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Andruchów (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : ARTUR ANDRUCHÓW (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 12.04.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.04.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Płytki gresowe Rogowska 62 (4p.)					
1	KNR 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokołka cementowego	m		
	podesty na piętrach	4*(1,56*2+2,21)	m	21,320	
	podesty po- średnie	3*(1,17*2+2,20)	m	13,620	
	parter	2*4,55	m	9,100	
	biegi	(7+1)*2,52	m	20,160	
	zsypy	0			
				RAZEM	64,200
2	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne grunto- wanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
	podesty na piętrach	4*(1,56*2,21)	m ²	13,790	
	podesty po- średnie	3*(1,17*2,20)	m ²	7,722	
	biegi	7*2,52*1,05	m ²	18,522	
	cokoły	poz.1*0,15	m ²	9,630	
	zsypy	0			
				RAZEM	49,664
3	KNR AT-23 0103-03	Dodatek za pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 5 poz.2	m ²		
			m ²	49,664	
				RAZEM	49,664
4	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.2-7*2,52*1,07	m ²		
			m ²	30,789	
				RAZEM	30,789
5	KNR AT-23 0301-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowar- stwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm 7*9*1,07<0,28m>	m		
			m	67,410	
				RAZEM	67,410
6	KNR AT-23 0303-05	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowar- stwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm 7*9*1,07<0,15m>	m		
			m	67,410	
				RAZEM	67,410
7	KNR AT-23 0309-03	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm z przycinaniem poz.1	m		
			m	64,200	
				RAZEM	64,200
8	KNR-W 4-01 0705-07 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi - cokoliki z płytek ok 7cm 0,5*poz.1	m		
			m	32,100	
				RAZEM	32,100
9	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o wysokości do 20 cm - przy tyn- kach cokolików poz.1	m		
			m	64,200	
				RAZEM	64,200
10	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odleg- łość do 1 km poz.1*0,015*0,12	m ³		
			m ³	0,116	
				RAZEM	0,116
11	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km - krotność 9 Krotność = 9 poz.10	m ³		
			m ³	0,116	
				RAZEM	0,116
12	Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu poz.10	m ³		
			m ³	0,116	
				RAZEM	0,116
13	kalk. własna	Sprzątanie klatki schodowej po remoncie poz.2	m ²		
			m ²	49,664	
				RAZEM	49,664