

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej - płytki gresowe
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul Rogowska 130
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dwór"
ADRES INWESTORA : ul. Zemska 35 we Wrocławiu
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Andruchów (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : ARTUR ANDRUCHÓW (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 17.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Płytki gresowe Rogowska 130					
1	KNR 4-01 0804-08 analogia wejscie na dach biegi p.11 p.10-p.0 zsypy	Zerwanie cokolika cementowego 1,25*2+1,05 25*2,52 2*1,67+2*1,72+2*4,67-2,06+2*2,5 11*(2*1,67+2*4,67-2,06)+2*(1,75+1,74+1,70+1,83+2,12+2,01+1,89)+2*(2,00+2,00) 11*(2*1,20+2,06) 12*2*(1,00+0,99) <zamknięte> <płytki na wejściu nie do zrywania>	m m m m m m	 3,550 63,000 19,060 150,900 49,060 47,760	
				RAZEM	333,330
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1,25*3,25	m ² m ²	 4,063	
				RAZEM	4,063
3	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne grunto- wanie podłoża pod kleje cementowe 1,25*1,05+25*1,20*2,06+25*2,52*1,05+12*4,67*1,67+1,67*(1,72+1,68+1,75+ 1,74+1,70+1,83+2,12+2,01+2,50+2,00+2,00)+poz.1*0,15	m ² m ²	 308,002	
				RAZEM	308,002
4	KNR AT-23 0103-03	Dodatek za pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 5 poz.3	m ² m ²	 308,002	
				RAZEM	308,002
5	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.3-25*2,52*1,05	m ² m ²	 241,852	
				RAZEM	241,852
6	KNR AT-23 0301-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowar- stwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm 17*9*1,05<0,28m>	m m	 160,650	
				RAZEM	160,650
7	KNR AT-23 0303-05	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowar- stwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm 17*9*1,05 <0,15m>	m m	 160,650	
				RAZEM	160,650
8	KNR AT-23 0309-03	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm z przycinaniem poz.1	m m	 333,330	
				RAZEM	333,330
9	KNR-W 4-01 0705-07 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi - cokoliki z płytek ok 7cm 0,5*poz.1	m m	 166,665	
				RAZEM	166,665
10	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o wysokości do 20 cm - przy tyn- kach cokolików poz.1	m m	 333,330	
				RAZEM	333,330
11	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odleg- łość do 1 km poz.1*0,015*0,12	m ³ m ³	 0,600	
				RAZEM	0,600
12	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km - krotność 9 Krotność = 9 poz.11	m ³ m ³	 0,600	
				RAZEM	0,600
13	Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu poz.11	m ³ m ³	 0,600	
				RAZEM	0,600
14	kalk. własna	Sprzątanie klatki schodowej po remoncie poz.3	m ² m ²	 308,002	
				RAZEM	308,002