

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowe - płytki gresowe
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul Zemska 15
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dwór"
ADRES INWESTORA : ul. Zemska 35 we Wrocławiu
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Andruchów (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : ARTUR ANDRUCHÓW (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 17.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Płytki gresowe Zemska 15					
1	KNR 4-01 0804-08 analogia wejście na dach	Zerwanie cokołka cementowego 1,18*2+1,07	m		
		1,27*2+2,32+2*2,15+0,95	m	3,430	
		17*2,52	m	10,110	
		7*(2*1,26+2,32)	m	42,840	
		7*(1,01*2+0,99*2)	m	33,880	
		8*2*(4,66+1,60)-8*2,32	m	28,000	
		3,22+2,00+2,19+15*(0,35+0,15)	m	81,600	
			m	14,910	
				RAZEM	214,770
2	KNR AT-23 0206-03 analogia	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm - demontaż płytek na parterze 2,32*2,19	m ²		
			m ²	5,081	
				RAZEM	5,081
3	KNR AT-23 0101-06 0101-07 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 2 mm 2,32*2,19	m ²		
			m ²	5,081	
				RAZEM	5,081
4	KNR AT-23 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne grunto- wanie podłoża pod kleje cementowe 1,18*1,07+1,27*2,32+2,52*1,07+7*4,66*1,60+6*2,31*1,26+7*1,01*0,99<zsypy>+ 2,32*2,19+17*2,52*1,07+poz.1*0,15	m ²		
			m ²	166,695	
				RAZEM	166,695
5	KNR AT-23 0103-03	Dodatek za pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 5 poz.4	m ²		
			m ²	166,695	
				RAZEM	166,695
6	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.4-17*2,52*1,07	m ²		
			m ²	120,856	
				RAZEM	120,856
7	KNR AT-23 0301-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowar- stwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm 17*9*1,07<0,28m>	m		
			m	163,710	
				RAZEM	163,710
8	KNR AT-23 0303-05	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowar- stwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm 17*9*1,07 <0,15m>	m		
			m	163,710	
				RAZEM	163,710
9	KNR AT-23 0309-03	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm z przycinaniem poz.1	m		
			m	214,770	
				RAZEM	214,770
10	KNR-W 4-01 0705-07 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi - przy coko- likach z płytek ok 7 cm 0,5*poz.1	m		
			m	107,385	
				RAZEM	107,385
11	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o wysokości do 20 cm - przy tyn- kach cokołków poz.1	m		
			m	214,770	
				RAZEM	214,770
12	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km poz.1*0,015*0,12	m ³		
			m ³	0,387	
				RAZEM	0,387
13	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km - krotność 9 Krotność = 9 poz.12	m ³		
			m ³	0,387	
				RAZEM	0,387
14	Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu poz.12	m ³		
			m ³	0,387	
				RAZEM	0,387
15	kalk. własna	Sprzątanie klatki schodowej po remoncie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.4	m ²	166,695	
				RAZEM	166,695