

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej - płytki gresowe
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul Zemska 19
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dwór"
ADRES INWESTORA : ul. Zemska 35 we Wrocławiu
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Andruchów (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : ARTUR ANDRUCHÓW (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 17.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Płytki gresowe Zemska 19					
1	KNR 4-01 0804-08 analogia wejście na dach biegi pow. poziome podesty zsypy parter+ za kratą	Zerwanie cokolika cementowego 1,18*2+1,09 (25+1)*2,52 12*2*4,65+12*2*1,65+2*1,46+2*1,89+10*2*1,65+2*(4*1,74+2*4,52+1,43)<zmien- ne wnęki lok.>-12*2,32 1,27*2+2,32+2*4,81+2*2,1+12*0,26 12*(2*1,26+2,32) 10*2*(1,00+0,99) <zsypy zamknięte> 2,16*4,81+2,11*2,23	m m m m m m m	 3,450 65,520 197,920 21,800 58,080 39,800 15,095	
				RAZEM	401,665
2	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne grunto- wanie podłoża pod kleje cementowe 1,18*1,09+25*1,25*2,52+25*2,52*1,09+12*4,65*1,70+1,46*1,89+6*1,74*1,65+2* 4,52*1,53+1,47*1,55+1,43*1,54 + 10*1,00*0,99+poz.1*0,15	m ² m ²	 352,013	
				RAZEM	352,013
3	KNR AT-23 0103-03	Dodatek za pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 5 poz.2	m ² m ²	 352,013	
				RAZEM	352,013
4	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.2-25*2,52*1,09	m ² m ²	 283,343	
				RAZEM	283,343
5	KNR AT-23 0301-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowar- stwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm 25*9*1,09 <0,28m>	m m	 245,250	
				RAZEM	245,250
6	KNR AT-23 0303-05	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowar- stwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm 25*9*1,09 <0,15m>	m m	 245,250	
				RAZEM	245,250
7	KNR AT-23 0309-03	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm z przycinaniem poz.1	m m	 401,665	
				RAZEM	401,665
8	KNR-W 4-01 0705-07 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi - cokoliki z płytek ok 7cm 0,5*poz.1	m m	 200,833	
				RAZEM	200,833
9	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o wysokości do 20 cm - przy tyn- kach cokolików poz.1	m m	 401,665	
				RAZEM	401,665
10	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km poz.1*0,015*0,12	m ³ m ³	 0,723	
				RAZEM	0,723
11	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km - krotność 9 Krotność = 9 poz.10	m ³ m ³	 0,723	
				RAZEM	0,723
12	Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu 0,921	m ³ m ³	 0,921	
				RAZEM	0,921
13	kalk. własna	Sprzątanie klatki schodowej po remoncie poz.2	m ² m ²	 352,013	
				RAZEM	352,013